

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเรืองหมู่ที่ 3

สถานที่ บ้านเรือง ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน วางท่อ PVC ยาวรวม 3,526.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบ ปร.4 ที่แนบมา จำนวน 1 หน้า

แบบ อบต.เรื่องเลขที่ 39/2566


กำหนดราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อ PVC ระยะความยาวรวม 3,526 เมตร	377,929.35	1.3058	493,500.14	
	เลื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า...15...%				
	เงินประกันผลงานหัก...0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			493,500.14	
สรุป	ปรับยอดให้เหมาะสม			493,500.14	


ตัวอักษร (สีแนสแนก้าพ่นสามพันห้าร้อยบาทสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง ที่ 161 /2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567

(ลงชื่อ)

  
ประธานกรรมการ  
(นางสาวธารทิพย์ ท้าวคำฟู)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)

  
กรรมการ  
(นางสาวกาญจนา มูลจะคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

  
กรรมการ  
(นายวรายุทธ เชื้อหมอ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเรือนหมู่ที่ 3  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเรือน ตำบลเมือง อำเภอมือง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน วางท่อ PVC ยาวรวม 3,526.00 ม.  
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ผู้จัดทำ:   
 ตำแหน่ง:   
 วิศวกร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	หน่วยต่อ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน		
<b>ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน</b>									
1	ท่อประปา PVC Ø 2" (ชั้น 13.5)	669.00	ท่อน	254.00	169,926.00	93.98	62,872.62	232,798.62	
2	ข้อต่อตรง PVC Ø 2"	668.00	อัน	26.17	17,481.56	9.68	6,468.18	23,949.74	
3	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1 1/2"	9.00	อัน	69.00	621.00	-	-	621.00	
4	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1 1/2"	40.00	อัน	62.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
5	ข้องอ 90 องศา PVC Ø 2"	24.00	อัน	32.71	785.04	-	-	785.04	
6	ประตุน้ำ PVC Ø 2"	8.00	อัน	175.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
7	จุดปิดน้ำ PVC Ø 2"	11.00	ชิ้น	30.00	330.00	-	-	330.00	
8	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2"	8.00	ตัว	55.14	441.12	-	-	441.12	
9	ท่อประปา PVC Ø 1 1/2" (ชั้น 13.5)	213.00	ท่อน	180.00	38,340.00	66.60	14,185.80	52,525.80	
10	ข้อต่อตรง PVC Ø 1 1/2"	212.00	อัน	17.76	3,765.12	6.57	1,393.09	5,158.21	
11	ข้องอ 90 องศา PVC Ø 1 1/2"	8.00	อัน	23.36	186.88	-	-	186.88	
12	ประตุน้ำ PVC Ø 1 1/2"	4.00	อัน	139.00	556.00	-	-	556.00	
13	จุดปิดน้ำ PVC Ø 1 1/2"	8.00	อัน	20.00	160.00	-	-	160.00	
14	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 1 1/2" ลด 1/2"	10.00	อัน	39.00	390.00	-	-	390.00	
15	กาบประสานท่อ 500 กรัม	21.00	กบ.	244.00	5,124.00	-	-	5,124.00	
16	ท่อประปา PVC Ø 1 1/2" (ชั้น 13.5)	7.00	ท่อน	58.88	412.16	-	-	412.16	
17	จุดปิดท่อ PVC Ø 1 1/2"	50.00	อัน	4.00	200.00	-	-	200.00	
18	คาร์บอนคอมกรีต คลส. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	67.29	ตร.ม.	0.00	-	70.00	4,710.30	4,710.30	
19	คอนกรีต 1:2:4	6.73	ลบ.ม.	1,923.61	12,945.90	466.00	3,136.18	16,082.08	
20	งานชุด-ถมดิน	264.45	ลบ.ม.	-	-	112.00	29,618.40	29,618.40	
<b>รวมวัสดุ+ค่าแรง</b>					<b>255,544.78</b>		<b>122,384.57</b>	<b>377,929.35</b>	